

הנחיות להגנה על מערכת הביוב הציבורית באתרי הבנייה

1. על המבצע לסגור קצוות קווי ביוב קיימים בתחום המגרש טרם ביצוע עבודות דיפון (כלונסאות), החפירה והבנייה ולוודא אטימתו בשתי קצוות קו הקיים.
2. הסגירה תהיה באמצעות פקק לפי קוטר הצינור הקיים גם בקצה הצינור שבתחום מגרש הבנייה, וגם בקצה הצינור בתוך השוחה הציבורית.
3. מרחק בין דופן כלונס דיפון לדופן צינור ביוב קיים לא יקטן -1.0 מ'. ניתן להקטין מרחק זה רק באישור המפקח אך לא פחות מ-0.5 מ'.
4. לפני תחילת ביצוע עבודות הדיפון (כלונסאות), החפירה והבנייה, יש לתאם סיור נוסף באתר הבנייה עם מפקח התאגיד בטלפון מסי': 1-800-200-133 שלוחה 3, מוקד התאגיד.
5. כל פגיעה במערכת התאגיד כתוצאה מעבודות הבנייה תתוקן על ידי התאגיד ועל חשבון הקבלן המבצע. התאגיד שומר לעצמו את הזכות להוציא צו הפסקת עבודה לקבלן המבצע עד להשלמת תיקון הפגיעה.
6. השוחות הפרטיות בחצר הבניין חייבות להיות סגורות עם מכסים תקינים.
7. אין לזרוק פסולת כלשהיא למערכת הביוב הפרטית לא דרך השוחות בחצר הבניין ולא דרך קבועות שרברבות. על המבקש לשמור עותק הגשה סניטארית לביוב, המאושרת בתאגיד מי הרצליה, עד לקבלת טופס 4.
9. באחריות מתכנן האינסטלציה לוודא התאמת תוכניות לביצוע לתכנון המאושר בתאגיד מי הרצליה.